



191512340517

正本

检测报告

百益 2023 第 BY23011088 号



BY23011088



项目名称：环境空气与废气检测

委托单位：日照磐钰环保科技有限公司

检验性质：委托检测

山东百益检测技术有限公司

二〇二三年九月一日



检测报告说明

- 1、报告无  章、检验检测报告专用章、骑缝章及编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告复印件未经我公司加盖“检测专用章”（红章）或有改动无效，部分报告复印无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。样品备查期（委托检测为收到报告之日起一个月）内可领回，否则，我公司按规定处理。
- 5、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。样品取回后不受理异议。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

山东百益检测技术有限公司

地址：山东省临沂市兰山区蒙山北路与长春路交汇处北 100 米路东

邮政编码： 276000

电 话： 0539-8631216

邮 箱： sdbyjc_678@163.com

一、前言

受日照磐钰环保科技有限公司委托，山东百益检测技术有限公司于 2023 年 09 月 01 日对日照磐钰环保科技有限公司进行常规检测，并编写本检测报告。

1.1 项目基本情况

委托单位	日照磐钰环保科技有限公司	项目名称	环境空气与废气检测
委托单位地址	山东省日照市莒县招贤镇工业园鸿泰路北侧孟双线东侧		
联系人	王经理	联系方式	18863393007
检验类别	委托检测	样品来源	采样
采样人员	石成龙、贺宏森	采样日期	2023-09-01 10:16~10:53
分析人员	徐晓、路芬	分析日期	2023-09-01
运行工况	/		

二、检测内容

2.1 检测点位、项目、频次

项目类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	危废暂存库 2 排气筒	VOCs(以非甲烷总烃计)	3 次 1 天、共 1 天

2.2 分析方法标准及依据

项目类别	检测项目	检测方法	方法依据	检出限	单位
有组织废气	VOCs(以非甲烷总烃计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07	mg/m³

三、检测设备

3.1 检测仪器设备

类别	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号
现场采样仪器	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000D	BYJC-165
	真空采样箱	DRY-BOXA	BYJC-043
实验室检测仪器	气相色谱仪	GC9600	BYJC-142

四、检测结果

4.1 有组织废气检测结果

采样日期	排气筒名称	检测项目	检测频次	检测结果						
				烟温(℃)	流速(m/s)	含氧量(%)	废气标干流量(m³/h)	浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	速率(kg/h)
2023-09-01 10:16~10:53	危废暂存库 2 排气筒	VOCs(以非 甲烷总烃计)	1	/	/	17.5	/	11.2	/	/
			2	/	/	17.7	/	9.84	/	/
			3	/	/	17.4	/	10.2	/	/
			平均值	/	/	17.5	/	10.4	/	/
备注	1、危废暂存库 2 排气筒处理设施：光氧+活性炭+喷淋塔； 2、危废暂存库 2 排气筒参数：H=30m、φ=1.0m； 3、VOCs(以非甲烷总烃计)中甲烷浓度分别是 1.68mg/m³、1.86mg/m³、1.80mg/m³；									

本页以下空白

五、检测的质量保证和质量控制

调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行;检测仪器使用时限在检定有效期之内,测量前后在测量的环境中校准测量仪器,且示值偏差在允许范围之内,检测人员持证上岗。

编制人: 陈肖彤 审核人: 籍天顺 批准人: 魏文
日期: 2023-09-01 日期: 2023-09-01 日期: 2023-09-01

报告结束

山东百益检测技术有限公司

(检验检测专用章)

2023年09月01日

检验检测专用章

采样部分照片



采样部分照片