



191512340164



副本



WT250160

检测报告

绿城检字（2025）第（WT250160）号

项目名称：日照磐钰环保科技有限公司委托检测

委托单位：日照磐钰环保科技有限公司

报告日期：2025 年 02 月 10 日



山东绿城环境监测有限公司

（加盖检验检测专用章）



说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、未经本公司书面同意，部分复制报告无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改、增删、缺页、错页无效。
- 5、对报告如有异议，应于收到报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十五日内向公司提出，逾期不予受理。
- 6、对客户送样的委托检验仅对来样负责，不对检品来源及真实性负责。
- 7、对不可复现的检测项目，检测结果仅对采样（或检测）时所代表的时间和空间负责。
- 8、未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 9、加盖章的检验检测报告中的数据、结果具有证明作用的效力；
不加盖章的检验检测报告中的数据、结果，仅供科研、教学、内部质量控制等活动所用。

地址：山东省临沂市沂南县界湖街道汉街与澳柯玛大道交汇处南 50 米路西

邮编：276300

电话：0539-3269668

邮 箱：sdlchjjc@163.com

一、项目基本情况

1.1 基本情况

本项目基本情况见表 1-1。

表 1-1 基本情况表

委托单位	日照磐钰环保科技有限公司	委托日期	2025.02.08
联系人	王经理	联系方式	18863393007
被检企业名称	日照磐钰环保科技有限公司	现场人员	李硕、李波
分析人员	李硕、李波、代国涛、李桦峰、刘玉莹、李飞腾		
样品类别及检测项目	有组织废气：VOC _s （以非甲烷总烃计）。		
样品状态	样品保存完好。		
检测点位	危废暂存库 2#排气筒		
采样日期	2025.02.08	分析日期	2025.02.09

二、检测方案

2.1 有组织废气检测点位、项目、频次

有组织废气检测方案见表 2-1。

表 2-1 有组织废气检测点位、项目、频次一览表

序号	点位名称	检测项目	采样频次
1	危废暂存库 2#排气筒	VOC _s （以非甲烷总烃计）	3 次/天，1 天

三、检测依据及检测仪器

3.1 检测依据

表 3-1 检测依据一览表

序号	检测项目	检测方法	方法依据	检出限	单位
1	VOC _s （以非甲烷总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07	mg/m ³

3.2 检测仪器

表 3-2 检测仪器一览表

类别	仪器设备名称	型号	仪器设备编号
现场采样及检测仪器	真空气体采样器	(JK-CYQ003)	LCJC/YQ-152
	大流量烟尘（气）测试仪	(YQ3000-D)	LCJC/YQ-95
实验室检测仪器	气相色谱仪	GC-6890	LCJC/YQ-21

四、质量控制

样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行；检测仪器符合相应方法标准和技术规范的要求，并按照要求经计量部门进行检定/校准，使用时限在有效期之内；采样人员和分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和检测报告实行三级审核。

4.1 检测结果的质量控制

质量保证依据的标准规范见表 4-1。

表 4-1 质量保证的标准规范一览表

序号	标准规范
1	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007
2	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 HJ/T 373-2007

五、检测结果

5.1 有组织废气检测结果

排气筒 VOCs（以非甲烷总烃计）检测结果见表 5-1。

表 5-1 排气筒 VOCs（以非甲烷总烃计）检测结果一览表

检测点 位	检测 项目	采样时间		实测浓度 (mg/m³)	废气流量 (Nm³/h)	排放速率 (kg/h)	流速 (m/s)	温度 (℃)	排气筒 参数
危废暂 存库 2# 排气筒	VOCs (以非 甲烷总 烃计)	2025. 02.08	1	3.53	14397	0.0508	5.33	9	H=15m Φ=1.0m
			2	3.60	14652	0.0527	5.44	10	
			3	3.57	13504	0.0482	5.03	11	
			平均值	3.57	14184	0.0506	5.27	10	

编制: 谢娜

审核: 王飞

批准: 王飞

日期: 2025.02.10

日期: 2025.02.10

日期: 2025.02.10

山东绿城环境监测有限公司
(加盖检验检测专用章)

六、附图



有组织现场采样照片

****报告结束****